

ELENCO PREZZI

OGGETTO: Opere di manutenzione delle aree a verde nei siti afferenti all'Istituto Villa Adriana e Villa d'Este

COMMITTENTE:

Data, 05/05/2025

IL TECNICO

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | unità di misura | PREZZO UNITARIO |
|---------------------|---|-----------------------|--------------------|
| Nr. 1 | euro (zero/00) | | 0,00 |
| Nr. 2 | euro (zero/00) | | 0,00 |
| 68,61 | | | |
| Nr. 3 | PULIZIA Diserbo manuale di aree archeologiche senza arbusti e cespugli, in presenza di strutture senza partiti decorativi. Comprensivo di successiva raschiatura per l'asportazione di piccole radici, condotta con cautela in prossimità di murature, ecc., da eseguirsi con piccole attrezzature quali zappette, raschietti e piccozze, di rastrellatura, spianamento del terreno ed accantonamento del terreno dell'ambito del sito escluso il carico, il trasporto ed il conferimento a discarica del materiale di risulta | | |
| A02.02.008 | euro (dodici/84) | mq | 12,84 |
| Nr. 4 | PULIZIA Estirpazione di radici arboree penetrate in profondità su muri o su paramenti antichi, quando non sia necessario procedere contestualmente a maggiori lavorazioni di consolidamento o integrazione, comprensiva di taglio con idonea strumentazione e accantonamento nell'ambito del sito escluso il carico, il trasporto ed il conferimento a discarica del materiale di risulta. | | |
| A02.02.010 | euro (diciotto/83) | mq | 18,83 |
| Nr. 5 | OPERE A VERDE IN AREA ARCHEOLOGICA Diserbo chimico totale di vegetazione erbacea in area archeologica, su superfici o strutture murarie non particolarmente degradate, prive di intonaci, rivestimenti o altri apparati decorativi, da effettuarsi, previa recinzione e controllo dell'area di cantiere, da personale qualificato, munito di patentino per la distribuzione di diserbanti chimici e sotto diretta sorveglianza della D.L.. Intervento eseguito mediante applicazione di diserbante sistemico a traslocazione foliare, tipo p.a. Glyphosate, ad azione nulla su qualsiasi vita animale, con pompa a basso volume e lancia a getto regolabile e a media micronizzazione, per evitare dispersione nell'ambiente; successivo asporto della vegetazione trattata, effettuato con particolare cautela. Su superfici e strutture ad altezza inferiore a 2,50 m. | | |
| A02.02.078 | euro (nove/89) | mq | 9,89 |
| Nr. 6 | Esecuzione di spietramento in area archeologica di viali e zone di percorso, nonché fasce perimetrali di ruderi, con asporto di sassi, ciottoli, nonché radici ed erbe infestanti, eseguita manualmente, incluso la cernita per l'eventuale recupero di frammenti di materiale archeologico da riporre in apposite cassette (da computarsi a parte); intervento comprensivo di raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta escluso l'onere di smaltimento. Per superfici non inferiori a 1000 mq. | | |
| A02.02.083 | euro (otto/35) | mq | 8,35 |
| Nr. 7 | Trasporto a spalla d'uomo o insacchettatura di materiali di qualsiasi natura e consistenza, purché il peso di ogni singolo trasporto non sia superiore a 30 kg, se preventivamente autorizzato dalla D.L., su percorsi non carriolabili, fino al luogo di deposito, in attesa del trasporto allo scarico, compresi oneri di superamento dislivelli: valutazione a volume | | |
| A03.03.002.a | euro (sessantaotto/05) | mc | 68,05 |
| Nr. 8 | Trasporto con carriola, se preventivamente autorizzato dalla D.L., di materiali di qualsiasi natura e consistenza, entro l'ambito dell'area di cantiere, compreso carico sul mezzo di trasporto: per percorsi fino a 50 m | | |
| A03.03.003.a | euro (trentasette/62) | mc | 37,62 |
| Nr. 9 | Piattaforma telescopica articolata autocarrata in regola con le vigenti normative in materia infortunistica, compresi il manovratore ed il carburante, per ogni giorno lavorativo: altezza 18,00 m, portata 200 kg, | | |
| A04.01.021.a | euro (quattrocentocinquantaquattro/52) | giorno | 454,52 |
| Nr. 10 | idem c.s. ...lavorativo: altezza 25,00 m, portata 200 kg, | | |
| A04.01.021.b | euro (settecentoquarantauno/04) | giorno | 741,04 |
| Nr. 11 | Decespugliamento di vegetazione arbustivo-erbacea di tipo infestante, eseguito a regola d'arte con idonei mezzi meccanici, con l'asportazione degli apparati radicali, compresa l'asportazione del materiale di risulta e trasporto in discarica o altro luogo indicato | | |
| C01.01.003 | euro (uno/90) | mq | 1,90 |
| Nr. 12 | Decespugliamento selettivo di area boscata e non, invasa da vegetazione arbustivo-erbacea infestante (rovi, canne, ortica, ecc.), in aree di qualsiasi natura e pendenza e con copertura terreno superiore al 50%, con salvaguardia delle presenze naturali e della eventuale rinnovazione arborea ed arbustiva naturale, con raccolta e trasporto in discarica o altro luogo indicato dalla D.L. dei materiali di risulta | | |
| C01.01.005 | euro (uno/44) | mq | 1,44 |
| Nr. 13 | Eliminazione selettiva di vegetazione infestante arborea (tipo Robinia p. e Ailanthus spp.), con diametri inferiori ai 0,15 cm., arbustiva ed erbacea, mediante l'impiego di attrezzature meccaniche minori e di mezzi pesanti (braccio escavatore), compresa l'asportazione del materiale di risulta e trasporto in discarica o altro luogo indicato dalla D.L., senza eliminazione dell'apparato radicale | | |
| C01.01.008 | euro (due/67) | mq | 2,67 |
| Nr. 14 | Fresatura del terreno eseguita meccanicamente fino alla profondità di 0,15 cm., con attrezzo portato da trattrice, in due passaggi incrociati, fino a portare il terreno regolarmente lavorato e sminuzzato. | | |
| C01.02.014 | euro (zero/22) | mq | 0,22 |
| Nr. 15 | Viminata viva. Stabilizzazione di pendio o scarpata mediante viminata formata da paletti di legno (Larice, Castagno, ecc.) di ? 3 - 10 cm o di ferro ?12 - 14 mm, di lunghezza 80 - 100 cm infissi nel terreno lasciando una altezza fuori terra di 15 - 25 cm, alla distanza di 1 - 3 m uno dall'altro, intervallati ogni 30 cm da paletti o tacee vive di 40-50 cm, collegati da verghe di salice vivo o altra specie legnosa con capacità di propagazione vegetativa, con l'estremità conficcata nel terreno, di almeno 150 cm di lunghezza, intrecciate sui paletti principali e secondari e legate con filo di ferro per un'altezza di 15 - 25 cm fuori terra ed una parte interrata di almeno 10 cm (l'infossamento ed il contatto con il terreno consentono il migliore attecchimento e radicazione delle piante e riducono i rischi di scalfamento della struttura). Le viminate verranno disposte sui pendii a file parallele distanti da 1,2 a 2 m. Delle varianti sono costituite da file diagonali a formare rombi o quadrati che aumentano la capatato con «primer» poliuretano bi-componente. È compreso quanto altro occorre per dare l'opera finitai tronchi longitudinali sia all'esterno sia all'interno. La palificata potrà essere realizzata per singoli tratti non più alti di 2 - 2,5 m, poiché la capacità consolidante delle piante si limita a 2 - 3 m di profondità . Per un fissaggio corretto con i tondini in ferro | | |
| C01.04.001 | euro (cinquantaquattro/29) | m | 54,29 |
| Nr. 16 | Staccionata rustica. Fornitura in opera di staccionata rustica dell'altezza ordinata dalla D.L. e, comunque, non superiore a m.0,80, in legname | | |

COMMITTENTE:

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | unità di misura | PREZZO UNITARIO |
|------------------------|--|-----------------------|--------------------|
| C01.06.030 | di castagno rustico con passoni opportunamente impregnati con asfalto colato, dato a pennello, per la parte alloggiata nel terreno, posti alla distanza massima di m.1,20 e del Ø in testa di cm. 8/10; passamano di m.2,70 del Ø in testa di cm.6/7 e crociate di m.1,70 del Ø in testa di cm.6/7. euro (ventiotto/08) | m | 28,08 |
| Nr. 17 C01.08.003.b | Taglio di tappeto erboso con tosaerba a lama rotante, raccolta del materiale di risulta e trasporto a discarica compreso l'onere per lo smaltimento. superfici continue da 300 a 500 mq euro (zero/37) | mq | 0,37 |
| Nr. 18 C01.08.003.e | idem c.s. ...superfici continue oltre 2000 mq euro (zero/11) | mq | 0,11 |
| Nr. 19 C01.08.004.c | Taglio di tappeto erboso con tosaerba a lama rotante, senza raccolta del materiale di risulta superfici continue da 500 a 1000 mq euro (zero/19) | mq | 0,19 |
| Nr. 20 C01.08.004.d | idem c.s. ...continue da 1000 a 2000 mq euro (zero/12) | mq | 0,12 |
| Nr. 21 C01.08.005.a | Taglio di tappeto erboso con attrezzo portato da trattore di adeguata potenza, raccolta del materiale di risulta e trasporto a discarica compreso l'onere per lo smaltimento. superfici continue fino a 5000 mq euro (zero/23) | mq | 0,23 |
| Nr. 22 C01.08.005.b | idem c.s. ...superfici continue oltre 5000 mq euro (zero/16) | mq | 0,16 |
| Nr. 23 C01.08.009 | Taglio di superfici erbose come sopra, eseguito con decespugliatore a spalla a salvaguardia della vegetazione arbustiva e arborea presente. euro (zero/78) | mq | 0,78 |
| Nr. 24 C01.09 | SIEPI E CESPUGLI | | |
| Nr. 25 C01.09.001.a | Potatura annuale di contenimento o rinnovo per cespugli ed arbusti di altezza non superiore a mt. 2,0, consistente nel taglio della vegetazione annuale, rimozione di quella di 2-3 anni priva di vigore e di quella eccessivamente vigorosa, pulizia dell'area, compreso carico, trasporto e onere di smaltimento delle risulite: per gruppi fino a 50 piante euro (otto/86) | cad | 8,86 |
| Nr. 26 C01.09.001.b | idem c.s. ...delle risulite: per gruppi oltre 50 piante euro (sei/65) | cad | 6,65 |
| Nr. 27 C01.09.001.c | idem c.s. ...delle risulite: arbusti singoli di altezza sino a mt. 2,0 euro (diciassette/72) | cad | 17,72 |
| Nr. 28 C01.09.003.a | Manutenzione ordinaria di siepi, in assenza di vincoli (recinzioni, manufatti, ecc.) con attrezzo meccanico e rifiniture manuali, pulizia dell'area, compreso carico, trasporto e onere di smaltimento delle risulite: sviluppo della siepe inferiore a mq 3/m euro (due/12) | m | 2,12 |
| Nr. 29 C01.09.003.b | idem c.s. ...della siepe mq da 3 a 5/m euro (tre/73) | m | 3,73 |
| Nr. 30 C01.09.004.a | Manutenzione ordinaria di siepi, in presenza di vincoli (recinzioni, manufatti, ecc.) con attrezzo meccanico e rifiniture manuali, pulizia dell'area, compreso carico, trasporto e onere di smaltimento delle risulite: sviluppo della siepe inferiore a mq 3/m euro (due/84) | m | 2,84 |
| Nr. 31 C01.09.004.b | idem c.s. ...della siepe mq da 3 a 5/m euro (cinque/32) | m | 5,32 |
| Nr. 32 C01.09.004.c | idem c.s. ...della siepe oltre mq 5/m euro (dieci/19) | m | 10,19 |
| Nr. 33 C01.09.006 | Zappatura e scerbatura al piede della siepe eseguite manualmente, pulizia dell'area, compreso carico, trasporto e onere di smaltimento delle risulite. euro (tre/10) | mq | 3,10 |
| Nr. 34 C01.10.004.b | Riequilibratura della chioma di Pinus mediante la cimatura di tutte le ramificazioni ad esclusione della branca apicale. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzi necessari, raccolta e trasporto del materiale di risulta a pubblica discarica compreso l'onere per lo smaltimento. Da aggiungere al prezzo della potatura. II^ F euro (trecentoventisette/88) | cad | 327,88 |
| Nr. 35 C01.10.007.e | Potatura di contenimento di Quercus ilex, secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzi necessari, disinfezione con idonee sostanze dei tagli eseguiti con diametro superiore a 5 cm., raccolta e trasporto del materiale di risulta a pubblica discarica compreso l'onere per lo smaltimento. I^ F B euro (trecentoventiotto/99) | cad | 328,99 |
| Nr. 36 C01.10.010.b | Potatura di contenimento di Cupressus sempervirens, comprensiva di ogni onere, attrezzatura, mezzi necessari, disinfezione con idonei materiali dei tagli ovunque eseguiti di diametro superiore a cm. 5, raccolta e trasporto del materiale di risulta a pubblica discarica compreso l'onere per lo smaltimento. II^ F euro (centonovantaquattro/47) | cad | 194,47 |

COMMITTENTE:

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | unità di misura | PREZZO UNITARIO |
|------------------------|--|-----------------------|--------------------|
| Nr. 37 C01.10.018.b | Abbattimento di essenze arboree, esclusa l'eliminazione delle ceppaie. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzi necessari, raccolta e trasporto del materiale di risulta a pubblica discarica compreso l'onere per lo smaltimento. I ^A F B euro (quattrocentosette/49) | cad | 407,49 |
| Nr. 38 C01.10.021 | I prezzi sono riferiti alla potatura di alberature poste nei parchi e viali stradali considerando le forze secondo i diametri assunti dalle essenze durante il loro sviluppo. I Forza piante al massimo sviluppo II Forza piante di sviluppo medio III Forza piante giovani Al di fuori delle Forze troviamo gli Esemplari (Esem.), ossia soggetti che hanno raggiunto sviluppi eccezionali. Per ciascuna forza si è presa in considerazione la seguente classificazione in base alla difficoltà di intervento: A. strade ad alta densità di traffico, viabilità primaria, cimiteri, aree archeologiche, aree inaccessibili agli automezzi, presenza di reti tranviarie ed altri impedimenti. B. strade con poco traffico e comunque scorrevole e senza sosta per le auto. C. parchi I prezzi degli interventi eseguiti in giornate festive, in orari notturni o come pronto intervento saranno aumentati del 30%. Nel caso di potature di gruppi di piante fino a tre si applicherà un aumento del prezzo del 40%. Intervento in Tree-climbing di potatura o abbattimento di alberature, da eseguirsi in siti di impianto non raggiungibili da alcun mezzo meccanico elevatore, con la contemporanea presenza di due tree-climbers che opereranno secondo la normativa vigente per i lavori in quota da eseguirsi con funi e vincoli. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzi necessari, raccolta e trasporto del materiale di risulta a pubblica discarica compreso l'onere per lo smaltimento. da valutare a giornata lavorativa euro (duemilaottocentottantatre/63) | cad | 2'873,63 |
| Nr. 39 C01.11.002 | Concimazione starter con concimi complessi contenenti azoto nella forma a lenta cessione (minimo 4% di azoto da Ureaform o IBDU) per un dosaggio minimo di 4 grammi per mq di azoto euro (zero/12) | mq | 0,12 |
| Nr. 40 C01.11.003.b | Concimazione localizzata, con concimi chimico-organici, compresa fornitura, trasporto, distribuzioni e interrimento dei concimi: arbusti isolati euro (due/57) | cad | 2,57 |
| Nr. 41 C01.11.004 | Diserbo chimico integrale, con distribuzione in soluzione per irrorazione, selettivo o totalitario euro (zero/06) | mq | 0,06 |
| Nr. 42 C01.11.005 | Diserbo chimico localizzato, con getto schermato, atto a rimuovere le vegetazioni soltanto su parte della superficie o soltanto su alcuni tipi di vegetazione euro (zero/14) | mq | 0,14 |
| Nr. 43 C01.11.006 | Trattamento antiparassitario liquido, eseguito con mezzi meccanici atomizzatori, su arbusti in filare, compresa fornitura del prodotto. euro (zero/81) | m | 0,81 |
| Nr. 44 C01.11.008.b | Trattamento antiparassitario liquido, eseguito con mezzi meccanici atomizzatori, per alberi di altezza fino a m.10, compresa fornitura di acqua e prodotto: in ore notturne euro (tredici/31) | cad | 13,31 |
| Nr. 45 C01.12.001.b | Manutenzione annuale di impianti di irrigazione comprensivo di attività di controllo di efficienza e di pulizia delle singole parti costitutive dell'impianto, sostituzione di qualsiasi parte mancante o non funzionante (irrigatori, elettrovalvole, raccordi manicotti, prese, centraline, programmatori, unità di controllo, pompe, quadri elettrici e quanto altro per avere sempre l'impianto funzionante e regolato secondo le necessità richieste: per giardini con 1 irrigatore per superfici da 15 mq a 60 mq euro (uno/06) | mq | 1,06 |
| Nr. 46 C01.12.001.c | idem c.s. ...irrigatore per superfici da 60 mq a 200 mq euro (zero/31) | mq | 0,31 |
| Nr. 47 C01.12.001.d | idem c.s. ...irrigatore per superficie sopra i 200 mq euro (zero/14) | mq | 0,14 |
| Nr. 48 N.P. 01 | Manutenzione ordinaria e straordinaria di composizione stagionali di piante in vaso calcolato per ciascuna pianta euro (diciotto/91) | cadauno | 18,91 |
| Nr. 49 N.P. 02 | Irrigazione nei periodi di maggiore siccità con frequenza stabilita dalla d.l. e secondo necessità al fine di garantire la piena vitalità dei tappeti erbosi non serviti da impianto automatico mediante innaffiamento meccanico o manuale per prati e vasi calcolato stimando un operatore per 2 ore per 60 giorni l'anno euro (quattromilaottantadue/94) | a corpo | 4'082,94 |
| Nr. 50 N.P. 03 | Messa a dimora di piante arbustive o di piccoli alberi compresa la fornitura in zolla o vaso per altezza da 1.00 a 2.00 mt fornitura e stesa di terriccio torboso, concimazione ed irrigazione. euro (ventisei/57) | cadauno | 26,57 |
| Nr. 51 N.P. 04 | Messa a dimora di piante erbacee compresa la fornitura in vaso, compresa la fornitura di ammendante la preparazione del terreno e la bagnatura. euro (venti/82) | cadauno | 20,82 |
| Nr. 52 N.P.05 | Mantenimento in efficienza di strutture di regimentazione delle acque piovane quali canalette, caditoie, griglie e pozzetti; mediante pulizia da terriccio misto a fogliame e da altro materiale di risulta depositato, eseguite a mano e con l'ausilio di piccola attrezzatura compreso selezione accantonamento e carico su mezzi di trasporto e conferimento del materiale escluso onere di smaltimento | | |

COMMITTENTE:

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | unità di misura | PREZZO UNITARIO |
|----------------------------------|--|-----------------------|--------------------|
| | euro (trentatre/99) | cadauno | 33,99 |
| Nr. 53 N.P.06 | Attività di presidio giornaliero da svolgersi nei siti secondo le seguenti modalità: - N. 2 operatori per 4 ore giornaliere e per una volta alla settimana per i siti di Villa Adriana e Villa D'Este; - ogni due settimane, per 4 ore per il Sito del Santuario di D'Ercole Vincitore L'operatore economico dichiara in sede di consegna delle aree, le modalità e le giornate di organizzazione del presidio. Il prezzo si intende compensato di un furgone minivan per trasporto promiscuo di persone e materiali. euro (settecentoquarantatre/65) | A Settimana | 743,65 |
| Nr. 54 S01.01.001.0 1.a | Recinzione di cantiere, eseguita con tubi da ponteggio infissi su plinti in magrone di calcestruzzo e lamiera ondulata o grecata. Compreso il fissaggio della lamiera metallica ai tubi, lo smontaggio e il ripristino dell'area interessata dalla recinzione. Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione. euro (nove/27) | m ² | 9,27 |
| Nr. 55 S01.01.001.0 7.a | Recinzione mobile prefabbricata costituita da pannelli metallici di rete elettrosaldata arancione tipo Orsogril da disporre su basi in cemento o pvc (dimensioni circa cm 335 x 195 h). Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione. euro (tre/01) | m | 3,01 |
| Nr. 56 S01.01.001.0 8.a | Recinzione mobile prefabbricata da cantiere costituita da pannelli metallici di rete elettrosaldata tipo orsogril (dimensioni circa cm. 335 x 195 h) con cancelletto incernierato per accesso lavoratori, da disporre su basi in pvc. Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione. euro (otto/30) | m | 8,30 |
| Nr. 57 S01.01.001.0 8.b | idem c.s. ...in pvc. Nolo per ogni mese successivo o frazione. euro (cinque/83) | m | 5,83 |
| Nr. 58 S01.01.001.1 2.b | Rete di plastica stampata. Fornitura e posa in opera di rete di plastica stampata da applicare a recinzione di cantiere, compreso il fissaggio della rete alla recinzione. Nolo per ogni mese successivo o frazione. euro (zero/07) | m ² | 0,07 |
| Nr. 59 S01.01.002.0 1.a | Elemento prefabbricato monoblocco per uso spogliatoio, refettorio, dormitorio, uffici; con pannelli di tamponatura strutturali, tetto in lamiera grecata zincata, soffitto in doghe preverniciate con uno strato di lana di roccia, pareti in pannelli sandwich da mm 50, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate coibentate con poliuretano espanso autoestinguente, pavimento in lastre di legno truciolare idrofugo con piano di calpestio in guaina di pvc pesante, serramenti in alluminio anodizzato con barre di protezione esterne, impianto elettrico canalizzato rispondente al DM 37/08, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente con una finestra e portoncino esterno semivetrato, con allacciamento alle linee di alimentazione e di scarico (esclusi gli arredi). Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione (esclusi arredi). euro (novantatre/02) | m ² | 93,02 |
| Nr. 60 S01.01.002.0 1.b | idem c.s. ...gli arredi). Nolo per ogni mese successivo o frazione (esclusi arredi). euro (tre/78) | m ² | 3,78 |
| Nr. 61 S01.01.004.0 1.a | Attrezzatura per lavori a bassa quota in interni con due ruote, prefabbricata in tubolare di alluminio, base cm 100 x 165, completa di piano di lavoro con botola, protezioni, base stabilizzatrice, altezza massima di utilizzo m 1,98. Nolo per ogni mese o frazione del solo materiale. euro (nove/81) | cad | 9,81 |
| Nr. 62 S01.01.004.0 1.b | idem c.s. ...m 1,98. Per ogni montaggio e smontaggio in opera. euro (quattro/20) | cad | 4,20 |
| Nr. 63 S01.01.004.0 2.03.a | Ponte su ruote a torre (trabattello) prefabbricato UNI EN 1004 in tubolare di alluminio, base cm 75 x 165, completo di piani di lavoro, botole e scale di accesso ai piani, protezioni, stabilizzatori e quanto altro previsto dalle norme vigenti, carico massimo kg 190. Altezza massima piano di lavoro m 4,40. Nolo per ogni mese o frazione del solo materiale. euro (trentasette/08) | cad | 37,08 |
| Nr. 64 S01.01.004.0 2.03.b | idem c.s. ...m 4,40. Per ogni montaggio e smontaggio in opera. euro (ventisei/14) | cad | 26,14 |
| Nr. 65 S01.01.007.0 1.a | Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea per profondità fino a m 3, compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del materiale dal cantiere a fine lavori. Valutazione riferita al metro quadrato di superficie della sbadacchiatura. Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione. euro (otto/46) | m ² | 8,46 |
| Nr. 66 S01.01.007.0 1.b | idem c.s. ...della sbadacchiatura. Nolo per ogni mese successivo o frazione. euro (tre/22) | m ² | 3,22 |
| Nr. 67 S01.01.007.1 1 | Consolidamento pareti di scavo con posa di rete metallica a maglia esagonale a duplice torsione cm 6 x 8, fissaggio con paletti metallici infissi a mano in terreno sciolto, legatura dei teli di rete, successivo spritz beton di spessore medio cm 5/10. euro (cinquantadue/15) | m ² | 52,15 |
| | Data, 05/05/2025 | | |
| | Il Tecnico | | |
| | ----- | | |
| | ----- | | |
| | ----- | | |